

MOBİL VALF KONTROL UNİTESİ



MTCU-01

MTCU-01

TEST ET

DEVREYE AL

ARIZA ARA



Otomasyon sisteminden bağımsız olarak valflerinizi test edin.

- Basit arayüz – Kolay Kullanım
- Klipsli konnektör ile hızlı bağlantı
- 15A Güç kaynağı ile tam yükte kesintisiz hizmet
- Kademeli potans ile hassas kontrol

MTCU-01 - 10 x 24 VDC Kontrol + 2 x Oransal Servo Kontrol

MTCU-02- 10 x 12 VDC Kontrol +2 x Oransal Servo Kontrol

MTCU-03- 10 x 105 VDC Kontrol +2 x Oransal Servo Kontrol

MTCU-04- 10 x 110V AC Kontrol +2 x Oransal Servo Kontrol

MTCU-05- 10 x 230V AC Kontrol +2 x Oransal Servo Kontrol

MTCU-xx-B - 4 X Oransal /Servo Kontrol



ÖZELLİKLER

>5 xÇift Bobin Valf

10 xBobin Kontrol

> 2 xOransal /Servo
Valf Kontrol

>4-20 mA

>0-10 V

>+- 10 V

>0,5 ve 0,1 Oransal
Çarpan Hassasiyeti